冷暖房換気設備機器表

記号	機器名称	機器仕様	電気容量		数量	備考
PAC－1	パッケージエアコン	空冷インバーターヒートポンプ型　高静圧タイプ　室外機3.0馬力相当 溶融亜鉛メッキ架台300H 付 室内機　埋込タイプ　冷房能力 10.0 kw（ 8,600 kcal/h ）　暖房能力 11.2 kw（ 9,630 kcal/h ） ワイヤードリモコン、ドレンアップメカ付	3φ-200v 1φ-200v	夏 2.87 kw 冬 2.73 kw 259 w	1 組	基礎（別途建築工事） 参考型番　RPI-GP112RSH2
PAC－2	パッケージエアコン	空冷インバーターヒートポンプ型　高静圧タイプ　室外機3.0馬力相当 溶融亜鉛メッキ架台300H 付 室内機　埋込タイプ　冷房能力 7.1 kw（ 6,100 kcal/h ）　暖房能力 8.0 kw（ 6,880 kcal/h ） ワイヤードリモコン、ドレンアップメカ付	1φ-200v 1φ-200v	夏 1.95 kw 冬 2.07 kw 190 w	1 組	基礎（別途建築工事） 参考型番　RPI-GP80RSHJ2
PAC－3	パッケージエアコン	空冷インバーターヒートポンプ型　室外機 溶融亜鉛メッキ架台300H 付 室内機　4方吹出カセット　冷房能力 5.6 kw（ 4,810 kcal/h ）　暖房能力 6.3 kw（ 5,410 kcal/h ） ワイヤードリモコン、ドレンアップメカ付	1φ-200v 1φ-200v	夏 1.22 kw 冬 1.31 kw 57 w	1 組	基礎（別途建築工事） 参考型番　RCI-GP63RSHJ1
PAC－4	パッケージエアコン	空冷インバーターヒートポンプ型　室外機溶融亜鉛メッキ架台300H 付 室内機　2方吹出カセット　冷房能力 4.0 kw（ 3,440 kcal/h ）　暖房能力 4.5 kw（ 3,870 kcal/h ） ワイヤードリモコン、ドレンアップメカ付	1φ-200v 1φ-200v	夏 1.01 kw 冬 1.02 kw 57 w	3 組	基礎（別途建築工事） 参考型番　RCID-GP45RSHJ1
PAC－5	パッケージエアコン	空冷インバーターヒートポンプ型　室外機溶融亜鉛メッキ架台300H 付 室内機　2方吹出カセット　冷房能力 3.6 kw（ 3,090 kcal/h ）　暖房能力 4.0 kw（ 3,440 kcal/h ） ワイヤードリモコン、ドレンアップメカ、吹出丸ダクトフランジ、吹出口遮蔽板付	1φ-200v 1φ-200v	夏 0.875 kw 冬 0.904 kw 57 w	1 組	基礎（別途建築工事） 参考型番　RCID-GP40RSHJ1
RAC－1	ルームエアコン	空冷インバーターヒートポンプ型　室外機溶融亜鉛メッキ架台300H 付 室内機　1方吹出カセット　冷房能力 2.5 kw（ 2,150 kcal/h ）　暖房能力 3.6 kw（ 3,090 kcal/h ） ワイヤレスリモコン、ドレンアップメカ付	1φ-200v 1φ-200v	夏 0.59 kw 冬 0.92 kw 25 w	2 組	基礎（別途建築工事） 参考型番　RAP-25SC2
HEX － 1	換気全熱交換機	天吊カセット型　エンタルピー交換効率 （ 夏 42.0 % 冬 46.0 % ）　24時間換気システムスイッチ及びセパレート給排気フランジ付 標準風量　100φ × 70 m3/h × 70 Pa 防虫網付SUS深型フード共	1φ-100v	35 w	1	参考型番　VL-150ZS2
HEX － 2	換気全熱交換機	天吊り埋込型　エンタルピー交換効率 （ 夏 42.0 % 冬 46.0 % ）　コントロールシステムスイッチ共 標準風量　100φ × 70 m3/h × 70 Pa 防虫網付SUS深型フード共	1φ-100v	35 w	1	参考型番　VL-150ZS2

・特記事項

株式会社 中居都市建築設計
nakai architecture design Co.,ltd
岩手県盛岡市南大通二丁目1-20 TEL 019 - 654 - 2311

PROJECT 永井保育園大規模改修工事	SCALE	管理建築士 一級建築士（建設大臣）登録168463号　平谷 伸吾	構造設計		
TITLE 冷暖房換気設備 機器表	DATE 2018.09	建築士事務所登録 一級建築士事務所（岩手県）知事登録 第え（2212）1272号	検図	DRAWING s.takabayashi	SHEET NO. M － 08